

## Kostenschätzung

Rückbau Thurmer Hauptstraße 42

Lfd. Nr.	Beschreibung	ME	Einh. Preis in €	Ges.Preis in €
<b>1</b>	<b>Rückbau Gebäude Flurstücke 25 + 436/7 + 436/8</b>			
1.01	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten/vorhalten/räumen An-/Abtransport Abbruchbagger Probenahme + Laboranalyse Baustrom/-wasser/-toilette	1,000 psch	1.200,00	1.200,00
1.02	Baustellensicherung Einholung Sondernutzung + Verkehrsrechtl. AO Verkehrssicherung entspr. VAO (Vollsperrung) Gerüst stellen (Schutz vor herabfallenden Dachschiefeln) Bauzaun stellen/vorhalten/abbauen	1,000 psch	3.840,00	3.840,00
1.03.	Vorbereitende Arbeiten Entkernen + Beräumen des Gebäudes einschl. Transport + Entsorgung	1,000 psch	3.250,00	3.250,00
1.04	Rückbau Gebäude + Garage Abbruch des Gebäudes einschl. Fundamente (Fundamente zur Nachbarbebauung + Straße nur bis 0,20 m unter OK Gelände bzw. Straße)  Transport und fachgerechte Entsorgung aller Abfälle (Bauschutt bis einschl. Z1.2 nach LAGA)	1,000 psch	10.780,00	10.780,00
1.05	Beseitigung Aufwuchs Aufnahme sämtlicher Oberflächen- befestigung Beseitigung von Aufwuchs und Bäumen Transport + fachgerechte Entsorgung	1,000 psch	500,00	500,00

Lfd. Nr.	Beschreibung	ME	Einh. Preis in €	Ges.Preis in €
1.06	Verfüllen der Baugrube Liefen, Einbau + Verdichten von Wandkies	1,000 psch	1.700,00	1.700,00
1.07	Geländewiederherstellung Liefen, Einbau Kies als Oberflächenabschluss Herstellen Grobplanum auf der gesamten Fläche	1,000 psch	600,00	600,00
<b>1</b>	<b>Rückbau Gebäude Flurstücke 25 + 436/7, 436/8</b>			21.870,00
	Netto-Angebotssumme in €			21.870,00
	MwSt. 19 %			4.155,30
	<b>Angebotspreis (brutto)</b>			<b><u>26.025,30</u></b>